



Przekrój poprzeczny drogi



pobocze ulepszone z mieszanki niezwiązanej 0/31.5 stabilizowanej mechanicznie
10 cm

warstwa ścieralna z mieszanki AC 11 S	4 cm
warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16 W	5 cm
podbudowa z mieszanki niezwiązanej 0/31.5 stabilizowanej mechanicznie	20 cm
pospółka zagęszczona mechanicznie - warstwa odsączająca	15 cm
	44 cm

		ST PROJEKT Jacek Staniek Kąty 18, 29-100 Włoszczowa NIP 6090010369, tel. 600 319 265	
Inwestor:		Gmina Masłowice Masłowice 4 97-515 Masłowice	
Nazwa inwestycji:		„Budowa drogi wewnętrznej w miejscowości Łączkowice na dz. nr ewid. 679/5”	
Adres inwestycji:		m. Łączkowice na dz. nr ewid. 679/5; 171 obręb 0013 Łączkowice, gm. Masłowice	
Stadium: PB		Branża: DROGOWA	
Nazwa rysunku: Przekrój poprzeczny drogi		Numer rysunku: D1	Data: 12.2022 Skala rys.: 1:20
Zespół autorski: Imię i nazwisko:		Uprawnienia	Podpis:
Projektant branży drogowej: mgr inż. Jacek Staniek		SWK/0060PWBD/21	
Sprawdzający branży drogowej: mgr inż. Kamil Ziółkowski		LOD/2541/PWOD/14	