



Przekrój poprzeczny jezdni drogi wewnętrznej



pobocze ulepszone z mieszanki niezwiązanej 0/31.5 stabilizowanej mechanicznie
10 cm

warstwa ścieralna z mieszanki AC 11 S	5 cm
podbudowa z mieszanki niezwiązanej 0/31.5 stabilizowanej mechanicznie	20 cm
pospółka zagęszczona mechanicznie - warstwa odsączająca	15 cm
	40 cm

		ST PROJEKT Jacek Staniek Kąty 18, 29-100 Włoszczowa NIP 6090010369, tel. 600 319 265	
Inwestor:	Gmina Masłowice Masłowice 4 97-515 Masłowice		
Nazwa inwestycji:	Przebudowa drogi wewnętrznej Wola Przerębska		
Adres inwestycji:	m. Wola Przerębska dz. nr ewid. 149 obręb 0019 Wola Przerębska, gmina Masłowice		
Stadium: PB		Branża: DROGOWA	
Nazwa rysunku: Przekrój poprzeczny		Numer rysunku: 3	Data: 11.2022
		Skala rys.: 1: 20	
Zespół autorski: Imię i nazwisko:		Uprawnienia	Podpis:
Autor branży drogowej:	mgr inż. Weronika Skoczylas		
Projektant branży drogowej:	mgr inż. Jacek Staniek	SWK/0060PWBD/21	