

UWAGI:

Stal S355 JR
Klasa konstrukcji 2
Dopouszczalne niezgodności złączy spawanych wg PN-EN ISO 5817:2004(U)
Poziom jakości zgodnie z PN-B-06200:2002 (tab. B.3)
Spoiny pachwinowe dwustronne - 0,5 gr. cieńszego z łączonych elementów
Spoiny pachwinowe jednostronne - 0,7 gr. cieńszego z łączonych elementów
Spoiny doczołowe- na pełny przetop
Kotwy wklejane

Temat inwestycji:	"Budowa budynku przepompowni, sieci wodociągowej wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą"	Biuro Projektów Budowlanych KONTUR		
Adres inwestycji:	dz. nr ew. 613, 638, 640, obręb 0005 Huta Przerębska, jedn. ewid. 101210_2Masłowice			
Inwestor i adres:	Gmina Masłowice Masłowice 97-515 Masłowice	Nr rys.: K- 5	Skala: 1:50	Data: XII 2022
Rysunek:	Widok ramy w osi "A"	Branża: A	Etap: PB	Format: A3
Projektant br. konstr.:	mgr inż. Marcin Ściubak	Nr uprawnień: LOD/2967/PWBKb/16		Podpis: