ŚCIANY DO ROZBIÓRKI

ŚCIANY DO WYMUROWANIA

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI I PIĘTRA		
L.P.	POMIESZCZENIE	POWIERZCHNIA UŻYTKOWA
1.01	KL. SCHODOWA	13,71
1.02	KORYTARZ	10,49
1.03	BIURO	23,52
1.04	SALA OBRAD	40,96
1.05	BIURO	20,83
1.06	BIURO	19,71
	SUMA	129,22



LEGENDA:

- przewód YDYżo 3x1,5mm²
- rozdzielnia główna RG IP 54
- wyłącznik jednobiegunowy p/t
- wyłącznik dwubiegunowy p/t
- przełącznik schodowy p/t
- wyłącznik jednobiegunowy p/t hemetyczny
- przełącznik schodowy p/t hemetyczny

Oprawa biurowa 3200lm, 24W, 134lm/W, 4000K, Ra >80, IP20, L70B50 50000h, IK06, temperatura pracy od 0 do +35°C
materiał korpusu aluminium powlekane, biały, Wymiary 595/595/39mm

Oprawa biurowa 5000lm, 36W, 139lm/W, 4000K, Ra >80, IP20, L70B50 50000h, IK06, temperatura pracy od 0 do +35°C, materiał korpusu aluminium powlekane, biały, Wymiary 595/595/39mm

Oprawa typu downlight 2050lm, 18W, 109lm/W, cos ϕ=0,99, Znamionowy prąd diody: 150mA, 4000K, Ra >80, IP44/20, SDCM ≤ 3, L70B50 132000h, IK08, Temperatura pracy od -20 do +35°C, Materiał korpusu ABS, biały, Wymiary 162/70mm

Oprawa oświetlenia awaryjnego 2W, 260lm, 5000K, IP65, Tryb pracy awaryjnej NM, Czas pracy modułu awaryjnego 1h Rozsył korytarzowy, Autotest

Oprawa ewakuacyjna z kloszem dwustronnym 250lm, IP65, Autotest

Temat inwestycji:	Przebudowa i termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Masłowice	Biuro Projektów Budowlanych KONTUR		
Adres inwestycji:	dz. nr ew. 556/1 i 566, obręb 0014 Masłowice , jed. ewid. 101210_2 Masłowice			
Inwestor i adres:	Gmina Masłowice Masłowice 4 97-515 Masłowice	Nr rys. E - 3	Skala: 1:100	Data: V 2024
Rysunek:	Instalacja elektryczna - obw. oświetlenia-I piętro	Branża: E	Etap: PT	Format: 297x420
Projektant br. elektryczna	mgr inż. Jarosław Zarębski	Nr uprawnień: LOD/0940/POOE/08		Podpis: