

Numer referencyjny: UG.IOŚ.271.16.2025

- do wszystkich Wykonawców -

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1320) - zwanej dalej „ustawą Pzp”, w trybie podstawowym dla zadania pn. „*Wymiana oświetlenia w Urzędzie Gminy*”.

Wyjaśnienia treści specyfikacji warunków zamówienia – dalej „SWZ”

A. Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych – dalej „ustawa Pzp”, **Zamawiający**; Gmina Masłowice, Masłowice 4, 97-515 Masłowice, woj. Łódzkie, NIP: 7722259981, REGON: 590648103, **przekazuje treść zapytań dotyczących treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ), [wraz z udzielonymi odpowiedziami.](#)**

Pytania Nr 1 z dnia 05.01.2026 r.:

1. brak większości demontaży. Do demontażu Wykonawca ma m.in.: 10 opraw, 10 gniazd, 10 łączników i kilkadziesiąt puszek. Czy to wyczerpuje zakres demontaży? Jeżeli nie ma demontaży, to również nie ma utylizacji starych materiałów. Czy Zamawiający to zapewnia. Proszę o konkretną odpowiedź / ilości - metry, sztuki / a nie tylko: zapewnia Wykonawca.?

Odpowiedź:

Wykonawca dokona demontażu i utylizacji wszystkich istniejącej instalacji elektrycznej oświetlenia (opraw oświetlenia, puszek, łączników a także jeśli zajdzie konieczność przewodów, gniazd wtykowych (gniazd, puszek i przewodów) oraz niskoprądowej (telefonicznej i internetowej, poprzez demontaż gniazd, puszek, listew) bez względu na zapisy zawarte w kalkulacji kosztorysowej a także uzupełni ubytki tynku.

Utylizację także przeprowadzi wg. obowiązujących przepisów, prześle Inwestorowi stosowne dokumenty wskazujące na możliwość wytwarzania odpadów, ich transportowania oraz utylizację oraz na odbiór końcowy prześle stosowne dokumenty jako potwierdzenie

2. jak Wykonawca ma skalkulować prace, jeżeli nawet Zamawiający nie ma pełnej wiedzy w zakresie wykonania robót? Stwierdzenie, iż Wykonawca ma zasilić wszystkie urządzenia nawet te, które nie są wymienione w postępowaniu / wymagane w wykonywanych etapach prac / - można tu podstawić wszystko z lokalizacji poza rysunkami: - LAN - WiFi - p.poż. - alarm - KD - CCTV - rozdzielnie tranzytowe - oświetlenie zewnętrzne - oświetlenie tablic informacyjnych - szlabany - inne - przewody do wentylacji, klimatyzacji i in. Kto ma wykonać instalację do

urządzeń uruchamianych w przyszłości a mających zakończenie w miejscu wykonywanych prac: n.p. LAN, SWWiN, inne N.p. czy do szafy RACK, centrali telefonicznej SWWiN dochodzą przewody do urządzeń spoza aktualnie wykonywanego zakresu prac / n.p. internet, sygnał telefoniczny, zasilanie opraw zewnętrznych itp /?

Odpowiedź:

Wykonawca ma możliwość na tym etapie procedowania postępowania przetargowego zapoznać się z budową, do której chce przystąpić. Jeśli odpowiedź wskazująca na konieczność zdemontowania istniejących instalacji jest nie wyczerpująca prosimy o umówienia się na takie spotkanie.

Wykonawcę zobowiązano do wykonania wszystkich instalacji zawartych w dokumentacji projektowej wraz z jej uruchomieniem jak wskazano w pytaniu w tym także podłączenie i uruchomienie łącznic, central i szaf.

3. z jakiego powodu Zamawiający podaje w postępowaniu / do wykonania / przewody nie spełniające wymogów dyrektywy unijnej, powołuje się na ten dokument tylko w odpowiedziach. Dlaczego nie uwzględniła tego pozostała dokumentacja?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dostarczył i zabudował przewody spełniające zapisy zawarte w dyrektywie unijnej dla instalacji elektrycznych silnoprądowych oraz niskoprądowych

4. czy w przedmiarze są uwzględnione prace związane z okablowaniem i montażem wentylatorów w WC i pom. technicznych / brak w zestawieniu prac /?

Odpowiedź:

Zgodnie z przekazaną dokumentacją projektową wskazano oprzewodowania i montaż wentylacji w pomieszczeniach WC.

5. czy układ pomiarowy jest zamontowany w miejscu docelowym i nie jest w zakresie prac Wykonawcy? Jeżeli nie, to czy jest uzgodniony z dostawcą energii.

Odpowiedź:

Wyniesienie układu pomiarowego w spółce Dystrybucyjnej wymaga uzyskania pisemnej zgody z zachowaniem standardów jakie obowiązują na obszarze Oddziału Łódź.

Celem wyjaśnienia. Przyłącze el-en. zostało przebudowane na izolowane typu ASXSn 4x25mm a układ pomiarowy wyniesiono z budynku na zewnątrz.

6. brak kabla YAKXS 4X35mm². Czy Wykonawca jego nie instaluje? Proszę podać zasadność kolejności kabli: - napowietrzna - YKY5X10mm² - YAKXS 4X35mm² - YKY 5X10mm² / do rozdzielni /?

Odpowiedź:

Wykonawca od listwy zaciskowej za układem pomiarowym ułoży nowy kabel zasilający YAKXS 4X35mm²(zezwała się także na ułożenie kabla typu YKY 4x10mm²co należy i dokonać zmiany w dokumentacji) oraz wykona uziemienia złączy kablowych a następnie poprowadzi kable zasilające do proj. rozdzielnic nN.kabli typu YKY 5x10mm².

7. Jeżeli Wykonawca ma odpowiadać za natężenie oświetlenia proszę przedstawić obliczenia dla wszystkich pomieszczeń n.p. w DIALUX / natężenie, równomierność, oświetlenie i t.p./ i wskazanie zgodności z normą: -60364-6 dla opraw podstawowych - 1838 dla opraw awaryjnych - 7010 dla opraw ewakuacyjnych?

Odpowiedź:

Zamawiający nie przekazał obliczeń natężenia oświetlenia, dlatego celowo opisane zostały szczegółowo w projekcie w legendach na części rysunkowej dokumentacji projektowej.

8. czy Wykonawca kończy prace wykończeniowe przy brudach: - zaprawianiem bruzdy - zaprawianiem bruzdy i wykonaniem gładzi - zaprawianiem bruzdy, wykonaniem gładzi i przygotowaniem do malowania

Odpowiedź:

- Wykonawca pod kable, przewody, puszki i rozdzielnie wykona brudowanie, następnie zamontuje instalacje, wykona uzupełnienia i odmaluje pomieszczenia.**

9. proszę o dodanie do przedmiaru niezbędnych pomiarów instalacji elektrycznej i niskoprądowej / LAN, oświetlenia podstawowego i awaryjnego, RCD i in. /?

Odpowiedź:

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania robót zgodnie z odpowiedziami jakie Zamawiający udzielił powyżej. proszę o wskazanie wymaganego typu przewodu LAN / n.p. S/FTP kat. 6a B2ca, F/UTP kat.6 B2ca lub innego/?

Odpowiedź:

Stosować należy kable i przewody typu UTP /FTP (kat.6A / B2ca);

10. Czy Wykonawca dostarcza patchcordy?

Odpowiedź:

Wykonawca dostarczy szafy rack i szafę SSWiN z pełnym wyposażeniem a także patchcordami;

11. Jeżeli nie ma uruchomienia systemów i szkoleń to na jakiej podstawie prace będą przyjęte?

Odpowiedź:

Wykonawca dostarczy szafy rack dla sieci LAN i telefonicznej a także szafę SSWiN z pełnym wyposażeniem, dokona uruchomienia a także przeprowadzi szkolenie dla minimum pracowników Gminy Masłowice

12. Brak w przedmiarze prac związanych z montażem puszek podłogowych: - rodzaj podłoża / wykładzina, panele, parkiet, inny / oraz sposobu odtworzenia - demontażu podłoża - wykonania orurowania - montażu przewodów - wykucia i montażu puszek podłogowych / czy istniejąca podłoga to umożliwi - jaka jest możliwa grubość do skucia / - uzupełnienie posadzki - ilość puszek podłogowych i ich zawartość Powyższych danych nie ma w załączonej dokumentacji?

Odpowiedź:

Wykonawca zainstaluje przewody wraz z puszkami w podłodze a następnie oraz zabezpieczy i i odtworzy podłogę w części warstw wyrównawczych.

13. proszę podać typ sufitu podwieszanego: - modułowy / wymiar / - k-g - panelowy - inny?

Odpowiedź:

Sufit modułowy (60x60cm) typu Armstrong z wypełnieniem z płyt mineralnych

14. Proszę o wskazanie w przedmiarze miejsca w którym Zamawiający wskazał: - montaż PWP / na fundamencie czy ścianie / - instalację przycisków p.poż. / z sygnalizacją zadziałania czy bez / - montaż rozdzielni R1, R2, ZK4?

Odpowiedź:

W dokumentacji projektowej w części rysunkowej o numerach E-5, E-10 w pierwszej części dokumentacji projektowej oraz E-6 w drugiej części dokumentacji projektowej przedstawiono jak i gdzie zlokalizować urządzenia proj. tj. przyciski do sterowania wyłącznikiem PWP, ZK/nNwyposażone z PWP, złącze ZK4 oraz rozdzielnie R1, R2 i R3.

- B. Zamawiający informuje, iż udzielone odpowiedzi na pytania stają się integralną częścią SWZ i będą wiążące dla Wykonawców przy składaniu ofert.

- C. W związku z udzielonymi odpowiedziami Zamawiający **przedłuża termin składania i otwarcia ofert.** Tym samym, ulegają zmianie zapisy dotyczące terminów, określone w rozdziale 14 SWZ, a mianowicie:

w rozdziale 14 pkt. 14.2 SWZ **przed zmianą jest:**

Termin składania ofert: 19 stycznia 2026 r., godz. 9:00.

w rozdziale 14 pkt. 14.2 SWZ **po zmianie jest:**

Termin składania ofert: 20 stycznia 2026r., godz. 9:00.

w rozdziale 14 pkt. 14.3 SWZ **przed zmianą jest:**

Termin otwarcia ofert: 19 stycznia 2026 r., godz. 9:30.

w rozdziale 14 pkt. 14.3 SWZ **po zmianie jest:**

Termin otwarcia ofert: 20 stycznia 2026 r., godz. 9:30.

- D. Powyższe zmiany powodują zmianę terminu związania ofertą, a mianowicie:

w rozdziale 15, pkt. 15.1 SWZ **przed zmianą jest:**

Wykonawca jest związany ofertą do dnia 17 luty 2026 r.

w rozdziale 15, pkt. 15.1 SWZ **po zmianie jest:**

Wykonawca jest związany ofertą do dnia 18 luty 2026 r.

- E. **Powyższa** zmiana treści SWZ powoduje zmianę treści ogłoszenia o zamówieniu nr 2025/BZP 00631494/01 z dnia 2025-12-31

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało opublikowane w dniu 09 stycznia 2026 r. w module BZP dostępnym na platformie zamówienia pod numerem ogłoszenie nr 2026/BZP 00039759/01 z dnia 2026-01-15.

- F. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż pozostała treść Specyfikacji Warunków Zamówienia pozostaje bez zmian.

G. Załączniki:

- 1) *Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 15.01.2026 r.*

.....
(podpis kierownika Zamawiającego
lub osoby upoważnionej)