| OZNACZENIE | | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCHEMAT | |  |  |  |  |  |  |
| WYMIARY OTWORU W MURZE W ŚWIETLE (mm) | S | 158 | 149 | 102 | 102 | 92 | 50+50 |
| | H | 215 | 215 | 210 | 210 | 210 | 150 |
| WYMIARY SKRZYDŁA (mm) | S | 90+40 | 90+40 | 90 | 90 | 80 | 50+50 |
| | H | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 150 |
| PARTER | | 2 | 1 | 4 | 2 | 5 | 3 |
| UWAGI: | | drzwi zewnętrzne,aluminiowe, RAL 7024 MATT, dwa zamki, pochwyt INOX l=1500mm, zamek rolkowy, 4 szt. zawiasów na skrzydło, szklenie obustronnie bezpieczne, samozamykacz na skrzydle czynnym, próg, u=1,3W/(m²·K) | drzwi zewnętrzne,aluminiowe, RAL 7024 MATT, dwa zamki, pochwyt INOX l=1500mm, zamek rolkowy, 4 szt. zawiasów na skrzydło, samozamykacz na skrzydle czynnym, próg, u=1,3W/(m²·K) | drzwi płytowe, wewnętrzne, 3-zawiasowe, okleina CPL | drzwi płytowe wewnętrzne, 3-zawiasowe pełne, z kratką wentylacyjną o pow. min. 0,022m, okleina CPL | drzwi płytowe wewnętrzne, 3-zawiasowe pełne, z kratką wentylacyjną o pow. min. 0,022m, okleina CPL | drzwi z płyty HPL, RAL 9006 MATT, dwa zamki, pochwyt INOX, brak zamka, 4 szt. zawiasów wahadłowych na skrzydło, su=1,1W/(m²·K) |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Temat inwestycji: | Termomodernizacja budynku Publicznego Samorządowego Przedszkola w Masłowicach | PT Biuro Projektów Budowlanych KONTUR | | |
| Adres inwestycji: | dz. nr ew 23/5<br>obręb 0001 Masłowice<br>jed. ewid 011210_2 Masłowice | | | |
| Inwestor i adres: | Gmina Masłowice<br>Masłowice<br>97-515 Masłowice | Nr rys.<br>A - 6 | Skala:<br>1:50 | Data:<br>II 2026 |
| Rysunek: | Zestawienie stolarki drzwiowej | Branża:<br>A | Etap:<br>PT | Format:<br>297x420 |
| Projektant br. architekt. | mgr inż. arch. Beata Struzik | Nr uprawnień:<br>107/98 | | Podpis: |
| Projektant br. konstrukc. | mgr inż. arch. Tomasz Ściubak | Nr uprawnień:<br>LOD/2967/PWBKb/16 | | Podpis: |