
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45231400-9	Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
------------	---

NAZWA INWESTYCJI: Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Masłowice.

ADRES INWESTYCJI: Gmina Masłowice.

NAZWA INWESTORA: Gmina Masłowice

ADRES INWESTORA: Masłowice 4, 97-515 Masłowice

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

Elektryczna

ELEKTRYCZNA Tomasz Włodarczyk

DATA OPRACOWANIA: 11.02.2026r

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

11.02.2026r

Data zatwierdzenia

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
OBMIAR:					
1	KNNR 9 1005-03	Demontaż opraw oświetlenia zewnętrznego na trzpieniu słupa lub wysięgniku	kpl.		
		738	kpl.	738,000	
				RAZEM	738,000
2	KNNR 9 1002-02	Wymiana wysięgników rurowych o ciężarze 15-30 kg mocowanych na słupie typu ŻN/E pod linią nN - W1,0m	szt.		
		357	szt.	357,000	
				RAZEM	357,000
3	KNNR 9 1002-02	Wymiana wysięgników rurowych o ciężarze 15-30 kg mocowanych na słupie ŻN/E pod linią nN - W1,5m	szt.		
		312	szt.	312,000	
				RAZEM	312,000
4	KNNR 9 1002-02	Wymiana wysięgników rurowych o ciężarze 15-30 kg mocowanych na słupie typu ŻN/E pod linią nN - W2,0m	szt.		
		56	szt.	56,000	
				RAZEM	56,000
5	KNNR 5 1004-02	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku o mocy 155W	szt.		
		111	szt.	111,000	
				RAZEM	111,000
6	KNNR 5 1004-02	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku o mocy 34W	szt.		
		627	szt.	627,000	
				RAZEM	627,000
7	KNNR 5 1003-03	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury osłonowe i wysięgniki przy wysokości latarni do 10 m - wysięgnik 1m	kpl.p rzew		
		357	kpl.p rzew	357,000	
				RAZEM	357,000
8	KNNR 5 1003-03	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury osłonowe i wysięgniki przy wysokości latarni do 10 m - wysięgnik 1,5m	kpl.p rzew		
		312	kpl.p rzew	312,000	
				RAZEM	312,000
9	KNNR 5 1003-03	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury osłonowe i wysięgniki przy wysokości latarni do 10 m - wysięgnik 2,0m	kpl.p rzew		
		56	kpl.p rzew	56,000	
				RAZEM	56,000
10	KNR-W 5-10 0904-01	Montaż mostków rozłącznych (przekrój przewodów do 70 mm ²) dla linii niskiego napięcia - montaż zacisków	szt.		
		738	szt.	738,000	
				RAZEM	738,000
11	KNR-W 5-10 0803-01	Montaż z kosza podnośnika samochodowego bezpieczników napowietrznych dla linii niskiego napięcia	kpl.		
		738	kpl.	738,000	
				RAZEM	738,000
12	KNR 4-03 1205-05	Pierwszy pomiar skuteczności zerowania	pomi ar.		
		1	pomi ar.	1,000	
				RAZEM	1,000
13	KNR 4-03 1205-06	Następny pomiar skuteczności zerowania	pomi ar.		
		47	pomi ar.	47,000	

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	47,000
14	KNNR 5 1303-01	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (pomiar pierwszy)	pomi ar		
		1	pomi ar	1,000	
				RAZEM	1,000
15	KNNR 5 1303-02	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (każdy następny pomiar)	pomi ar		
		47	pomi ar	47,000	
				RAZEM	47,000
16	Cennik Za- kładu Ener- getycznego	Dopuszczenie do prac na liniach NN	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000