OZNACZENIE		O1	O2	O3	O4	O5	O6
SCHEMAT							
WYMIARY OTWORU W MURZE W ŚWIETLE (mm)	S	145	145	80	80	200	110
	H	145	80	80	145	145	145
WYMIARY SKRZYDŁA (mm)	S	1/2+1/2	1/2+1/2	80	80	80+120	110
	H	145	80	80	145	145	145
RODZAJ SKRZYDŁA		RU	RU	RU	RU	RU	RU
PARTER		16	10	3	2	3	1
UWAGI:		**okno PCW, kolor antracyt obustronny, u≤0,9W/(m²·K)**	**okno PCW, kolor antracyt obustronny, u≤0,9W/(m²·K)**	**okno PCW, kolor antracyt obustronny, u≤0,9W/(m²·K)**	**okno PCW, kolor antracyt obustronny, u≤0,9W/(m²·K)**	**okno PCW, kolor antracyt obustronny, u≤0,9W/(m²·K)**	**okno PCW, kolor antracyt obustronny, u≤0,9W/(m²·K)**

Temat inwestycji:	Termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Masłowicach	Biuro Projektów Budowlanych KONTUR	
Adres inwestycji:	dz. nr ewid. 604/4, obręb 0011 Masłowice, jedn. ewid. 101210_2 gm. Masłowice		
Inwestor i adres:	Gmina Masłowice Masłowice 4, 97-515 Masłowice	Nr rys. A - 8	Skala: 1:50 / Data: III 2026
Rysunek:	Zestawienie stolarki okiennej	Branża: A	Etap: PFU / Format: 297x470
Projektant:	mgr inż. arch. Beata Struzik	Nr uprawnień: 107/98	Podpis:
Projektant:	mgr inż. arch. Marcin Ściubak	Nr uprawnień: LOD/2967/PWBKb/16	Podpis: