


D1	
5,2mm	Papa termozgrzewalna
4,0cm	Papa podkładowa
8-29cm	Styropian w spadku 2°
0,2 mm	Folia PE
13,0cm	Strop monolityczny
1,25cm	Tynk cem.-wap.

SZ1	Tynk szklakowy gr. 1,5mm
	Siatka z włókna
	poliestrowego na kleju
10,0cm	-Isinlejca warstwa izolacyjna
	-Styropian
40,0cm	-Isinlejca warstwa konstrukcyjna
	-cega pełna
1,5cm	Tynk cem. - wbp.

SF1	Folia kubelkowa
	Masa kauczukowa
	Siatka z włókna
	poliestrowego na kleju
5,0cm	Styrypan XPS
24,0cm	Bloczki betonowe
	Masa kauczukowa

Temat wystawy:	Terminowa realizacja budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Masłowie				
Adres inwestycji:	dz. nr ewid. 00/4, obręb 00/Masłowie, jedn. ewid. 012/10_2 gm. Masłowie				
Inwestor i adres:	Gmina Masłowie Masłowie 97-515 Masłowie		Nr rys. I-5		Skala: 1:100
Rysunek:	Przekrój A		Branża: A		Etap: PFU
Projektant:	mgr inż. dr. Beata Struzik		Nr uprawnień: 107/98		Podpis:
Projektant:	mgr inż. Andrzej Ściubak		Nr uprawnień: LOD/296/PWBKb/16		Podpis: